

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE

PROJETO DE EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

MAPA DE QUANTIDADES

Revisão	Alteração efetuada	Data	Elaborado	Aprovado
00	Primeira entrega	Maio 2026	DS	GR

Maio de 2026



Empreitada:	Código:
REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE	7929

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL - R00

Numeração	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant. Total	Preços unit.	Totais
03	PAVIMENTAÇÃO				
	<i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i>				
3.01	- Trabalhos especiais de pavimentação:				
03.01.01	- Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:				
03.01.01.01	- Pavimento pedonal em calçada:				
03.01.01.01.01	Calçada de Vidraço (0.05x0.05x0.05 m), Almofada de Areia e Cimento ao traço 3:1 com 0.05m de espessura, Camada de base em Agregado Reciclado de Granulometria Extensa (AGER) com 0.15 m de espessura após compactação, e preenchimento das juntas com areia fina e cimento com traço seco 1:2 (volume);				
	-	m2	1 167		
03.01.01.02	- Pavimento rodoviário em calçada:				
03.01.01.02.01	Calçada em Cubos em granito de cor cinza-claro de aresta 0.10 (0.10 x 0.10 x 0.10 m), com acabamento granalhado, Almofada de Areia e Cimento ao traço 3:1 com 0.05m de espessura, Camada de base em betão C16/20 com 0.05 m de espessura, Camada de base em Agregado Reciclado de Granulometria Extensa (AGER) com 0.20 m de espessura após compactação, e preenchimento das juntas com areia fina e cimento com traço seco 1:2 (volume)				
	-	m²	1 081		
03.02	-				
	Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.	m2	2 248		
03.03	- Outros trabalhos:				
03.03.01	- Fornecimento e colocação de Lancis em passeios, ilhéus e separadores:				
03.03.01.01	- Peças em granito:				
03.03.01.01.01	- Lancil de remate L8 sem espelho, incluindo fundação.	m	98		
03.03.01.01.02	- Lancil de remate L8 com 0.02 m de espelho, incluindo fundação.	m	538		



Empreitada:	Código:
REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE	7929

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL - R00

Numeração	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant. Total	Preços unit.	Totais
03.04	Rampa de acesso ao Largo 25 de Abril	m2	26		
TOTAL					