

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE

PROJETO DE EXECUÇÃO

PAISAGISMO

MAPA DE QUANTIDADES

Revisão	Alteração efetuada	Data	Elaborado	Aprovado
00	Primeira entrega	Maio 2026	DS	GR

Maio de 2026



Empreitada:	Código:
REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE	7929

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL - R00

Numeração	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant. Total	Preços unit.	Totais
04	PAISAGISMO <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i>				
04.01.	- Implementação de arvores nos dois arruamentos laterais				
04.01.01.	- Fornecimento e plantação de Ameixeira de Jardim - PAP 14/16 alt. min. 2.5m, incluindo fornecimento de terra vegetal e todo os trabalhos e materiais necessários;	un	12		
04.01.02	- Fornecimento e colocação de tutores triplos em vara de eucalipto tratada (Ø0,10m), incluindo 2 correias em borracha, com altura de 1,80m acima do solo e todos os trabalhos inerentes;	un	12		
04.01.03	- Fornecimento e Montagem de Tubo PEAD 32 PN10 ATM, incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos inerentes;	m	400		
04.01.04	- Fornecimento e Montagem de Tubo gotejador PEAD 16mm, incluindo todos os trabalhos inerentes;	m	30		
04.01.05	- Fornecimento e montagem de caixa de pavimento "tipo VBA 2675 da RainBird" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes ao bom funcionamento do mesmo;	un	2		
04.01.06	- Fornecimento e montagem de programador "tipo WooBee de 4 estações da Solem" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes ao bom funcionamento do mesmo;	un	1		
04.01.07	- Ligação à rede de água existente, incluindo torneira de segurança, caixa para contador e demais trabalhos e acessórios que garantam a perfeita execução das tarefas	un	2		
04.02	- Implantação de Mobiliário urbano				
04.02.01	- Banco tipo "BA 0043C" da Veco Urban Design	un	5		
04.02.02	- Papeleira tipo "PA 79" da Veco Urban Design	un	2		
04.02.03	- Bebedouro tipo "BE Serra daire" da Veco Urban Design	un	1		



Empreitada:	Código:
REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE	7929

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL - R00

Numeração	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant. Total	Preços unit.	Totais
04.03 04.03.01	- <i>Ilha para recolha de resíduos</i> - Fornecimento e montagem de kit completo, composto por 5 unidades para: Bio-Resíduos[1m3], RSU[3m3], Vidro[3m3], Embalagens[5m3] e Papel e Cartão[5m3]. Enterrados, carga vertical, sistema de abertura e fecho da tampa suave com amortecimento e acionamento por pedal, com sistema de ventilação incorporado, incluindo transporte, gruas para a carga, descarga e instalação, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários para a sua correta instalação e funcionamento	vg	1		
TOTAL					