

# CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



## REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE

### PROJETO DE EXECUÇÃO

### SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

### MAPA DE QUANTIDADES

Revisão	Alteração efetuada	Data	Elaborado	Aprovado
00	Primeira entrega	Maio 2026	DS	GR

Maio de 2026



<b>Empreitada:</b>	<b>Código:</b>
<b>REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE</b>	<b>7929</b>

**ESTIMATIVA ORÇAMENTAL - R00**

<b>Numeração</b>	<b>Designação dos Trabalhos</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant. Total</b>	<b>Preços unit.</b>	<b>Totais</b>
<b>05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
<b>05.01</b>	-				
	Sinalização vertical de código, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:				
05.01.02	- Sinais circulares:				
05.01.02.01	- Classe RA2 e com diâmetro igual a 0.70m.	un	9		
05.01.03	- Sinais octogonais (STOP):				
05.01.03.01	- Classe RA2 e com L = 0,70 m.	un	4		
05.01.04	- Sinais quadrangulares:				
05.01.04.01	- Classe RA2 e com L = 0,70 m.	un	6		
05.01.05	- Sinais retangulares:				
05.01.05.01	- Classe RA2.	m²	3		
05.01.06	- Modelos Adicionais:				
05.01.06.01	- Modelo 11d.	un	1		
05.01.06.02	- Modelo 11l.	un	1		
<b>05.02</b>	- Marcas rodoviárias em cubos de granito de cor escura, de aresta 0.10x0.10x0.10				
05.02.01	-				
	Marcas longitudinais com 0.10 m de largura (LBC 0.10).	m	23		
05.02.02	- Marcas Transversais:				
05.02.02.03	- Outras marcas:				
05.02.02.03.05	- Outras inscrições.	un	4		
<b>05.03</b>	- Outros equipamentos, incluindo implantação, fornecimento e colocação:				



<b>Empreitada:</b>	<b>Código:</b>
<b>REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE</b>	<b>7929</b>

**ESTIMATIVA ORÇAMENTAL - R00**

<b>Numeração</b>	<b>Designação dos Trabalhos</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant. Total</b>	<b>Preços unit.</b>	<b>Totais</b>
05.03.01	- Pilarete de proteção, incluindo fundação.	un	10		
05.03.01	- Pilarete de proteção rebatível, incluindo fundação.	un	11		
<b>05.08</b>	<b>- Sinalização temporária:</b>				
05.08.01	-  Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, e o DR 6/2019, 22 de outubro, referentes a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1		
<b>TOTAL</b>					