

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE

PROJETO DE EXECUÇÃO

REDE DE ESGOTOS

MAPA DE QUANTIDADES

| Revisão | Alteração efetuada | Data | Elaborado | Aprovado |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 00 | Primeira entrega | Abr. 2026 | MP | GR |
| | | | | |
| | | | | |

Abril de 2026



| | |
|--|----------------|
| Empreitada: | Código: |
| REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE | 7929 |

MAPA DE QUANTIDADES

| Numeração | Designação dos Trabalhos | Unid. | Quant. Total | Preços unit. | Totais |
|-------------|--|-------|--------------|--------------|--------|
| 07 | REDE DE ESGOTOS | | | | |
| | <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i> | | | | |
| 07.1 | - Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares: | | | | |
| 07.1.1 | - Em terreno de qualquer natureza. | m3 | 259 | | |
| 07.1.2 | - Remoção e transporte a depósito autorizado certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobranes, incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso do depósito autorizado. | m3 | 105 | | |
| 07.2 | - ATERROS: | | | | |
| 07.2.1 | - Camada de terra cirandada devidamente compactada em camadas de 20 cm por processos manuais ou mecânicos. | m3 | 154 | | |
| 07.2.2 | - Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10 m e para proteção à tubagem até 0,20 m de espessura acima da geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho pormenor. | m3 | 79 | | |
| 07.2.3 | - Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação da Entidade Gestora e da infraestrutura. | m | 205 | | |
| 07.3 | - Execução de órgãos de drenagem residual doméstica, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito: | | | | |
| 07.3.1 | - Fornecimento e assentamento de coletores incluindo juntas e ligações às câmaras de visita e todos os trabalhos e acessórios complementares, necessários à correcta execução da tarefa, nos seguintes diâmetros: | | | | |
| 07.3.1.1 | - Com diâmetro igual a 0,200 m, PPC SN8 | m | 205 | | |
| 07.4 | - Execução de órgãos complementares de drenagem Doméstica, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito: | | | | |



| | |
|--|----------------|
| Empreitada: | Código: |
| REQUALIFICAÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES AO LARGO 25 DE ABRIL, CABEÇO DE VIDE | 7929 |

MAPA DE QUANTIDADES

| Numeração | Designação dos Trabalhos | Unid. | Quant. Total | Preços unit. | Totais |
|------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 07.4.1 | - Execução de câmaras de visita domésticas de corpo circular constituídas por anéis de betão pré-fabricados, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2, , execução do fundo da caixa (soleira) em betão, degraus em aço revestido a polipropileno, tampa de FFD D400 e restantes trabalhos acessórios necessários à correcta execução da tarefa. | | | | |
| 07.4.1.1 | - com altura inferior ou igual a 2,5m | un | 6 | | |
| 07.5 | Outros trabalhos: | | | | |
| 07.5.1 | - Execução de ramal doméstico em PPC DN125, incluindo caixa de ramal equipada com tampa em ferro fundido dúctil classe D400, ligação à rede existente/projetada, escavação, aterro, compactação, acessórios e todos os trabalhos necessários, para extensão média de 6 m. | un | 18 | | |
| 07.5.2 | - Realização de ensaios de estanquidade e funcionamento do sistema de tubagem conforme legislação vigente. | un | 1 | | |
| 07.5.3 | - Levantamento e remoção de coletor existente em grés cerâmico DN200, incluindo acessórios, demolição, carga, transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários | m | 205 | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 € |